

Bilans mocy w obwodzie projektowanym:
Moc zainstalowana: 389,4 W
Prąd obliczeniowy: 0,61 A

UWAGI:

1. Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4. Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.
2. Z uwagi na bliską obecność stacji transformatorowej należy zastosować osprzęt odporny na prąd zwarciowy do 15kA.

ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

URZĄDZENIA W II KLASIE OCHRONNOŚCI

układ sieci:
TN-C

LEGENDA:

PROJ. OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU LED O MOCY 35,4 W

PROJ. UZIOM PIONOWY

STANLUKS s.c.
Jakub Wróblewski, Tomasz Hibner
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr 60-161 Poznań
tel. kom. 508 243 620, 502 720 550
NIP: 7792512592 REGON: 385245401
e-mail: biuro@stanluks.pl www.stanluks.pl

Inwestor	**Gmina Tarnowo Podgórne** ul. Poznańska 115, 62-080Tarnowo Podgórne				
Nazwa inwestycji	Przebudowa dróg polegająca na budowie oświetlenia ul. Jeżynowej w Sadach, gm. Tarnowo Podgórne.				
Lokalizacja inwestycji	Gmina Tarnowo Podgórne, obr. 0013 Sady, dz. 156/64, 156/65, 183, 188/1, 317/5, 373,				
Treść rysunku	**Schemat ideowy.** **Zasilanie oświetlenia.**				
Stadium	Projekt wykonawczy				
Branża	Elektryczna			DATA	NR RYS.
Projektował	Jakub Wróblewski 25/21	WKP/0255/POOE/15 sieci i instalacje elektryczne		23-08-2021	**E-2**
Opracował	Bartosz Pieprzka			SKALA	

Sprawdzał	Tomasz Hibner	WKP/0212/POOE/19 sieci i instalacje elektryczne			