

Remont świetlicy - opcje

Budowa : Gmina Tarnowo Podgórne
Obiekt : Świetlica Batorowo
Adres : ul. Stefana Batorego 67, 62-080 Batorowo

PRZEDMIAR ROBÓT

Data: 01.12.2022

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	Łazienka 1.06		
I.A	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	3,940	m2
2	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	26,960	m2
3	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	1,000	kpl
4	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	1,000	kpl
5	Analiza własna Demontaż parapetu	1,000	szt
6	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem,	0,618	m3
7	Analiza własna Utylizacja odpadów	0,618	m3
I.B	Roboty budowlane		
8	KNR 0004-0602-02-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie FOLBIT pionowej	26,960	m2
9	KNR 012-0829-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą	26,960	m2
10	NNRNKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	3,940	m2
11	KNR 0004-0602-01-00 KOPRIN Koszalin [Wyd. KOPRIN Koszalin 2002 r.] Wykonanie izolacji z folii w płynie FOLBIT poziomej	3,940	m2
12	KNR 202-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach: 60x60mm	9,940	m2
I.C	Roboty elektryczne		
13	Analiza własna Wymiana osprzętu	1,000	kpl
14	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
15	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	1,000	kpl
I.D	Roboty instalacyjne		
16	Analiza własna Wkucie w ściany wszystkich rur z przerwaniem instalacji	1,000	kpl
17	Analiza własna Doprowadzenie ciepłej wody z kotła w kuchni	1,000	kpl

Remont świetlicy - opcje

I. Łazienka 1.06
I.D. Roboty instalacyjne

Data: 01.12.2022

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	1,000	szt
19	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 160 mm	1,000	szt
20	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl
21	KNR 215-0225-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Pisuary porcelanowe z zaworem splukującym	1,000	kpl
22	KNR 035-0114-02-00 IGM Warszawa [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, montowane: na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	1,000	szt
23	KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym ze spustem z półnogą	1,000	szt
II Salka 1.07			
II.A Roboty malarskie i inne			
24	KNNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	5,922	10 m2
25	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	33,840	m2
26	NNRKB 007-1134-02-10 BeIDOEPB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	59,220	m2
27	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	33,840	m2
28	Analiza własna Dostawa i montaż nowych parapetów z konglomeratu	1,000	kpl
29	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach - przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku żywicznego	25,380	m2
30	KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - rodzaj i kolor do ustalenia z Zamawiającym	25,380	m2
31	NNRKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	16,097	m2
32	Analiza własna Wymiana gniazd, kontaktów	1,000	kpl
33	Analiza własna Demontaż i ponowny montaż elementów ze ścian	1,000	kpl
34	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną - 90 - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	2,000	kpl

Remont świetlicy - opcje

II. Salka 1.07
II.B. Roboty elektryczne

Data: 01.12.2022

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
II.B	Roboty elektryczne		
35	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
36	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	3,000	kpl
III	Salka 1.08		
III.A	Roboty malarskie i inne		
37	KNNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	8,218	10 m2
38	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	46,960	m2
39	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	82,180	m2
40	KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	46,960	m2
41	Analiza własna Dostawa i montaż nowych parapetów z konglomeratu	4,000	kpl
42	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach - przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku żywicznego	35,220	m2
43	KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - rodzaj i kolor do ustalenia z Zamawiającym	35,220	m2
44	NNRNKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	34,367	m2
45	Analiza własna Demontaż i ponowny montaż elementów ze ścian	1,000	kpl
46	PKZ 012-0001-00-00 PP PKZ [Wyd.PPPKZ W-wa 1982] Demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek	35,220	m2
47	analiza własna Demontaż parapetu	4,000	kpl
48	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem,	1,761	m3
49	Analiza własna Utylizacja odpadów	1,761	m3
III.B	Roboty elektryczne		
50	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
51	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	9,000	kpl
52	Analiza własna Wymiana gniazd, kontaktów	1,000	kpl