

Remont świetlicy

Budowa : Gmina Tarnowo Podgórne
Obiekt : Świetlica Batorowo
Adres : ul. Stefana Batoroego 67, 62-080 Batorowo

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
I	Sala główna 1.03		
I.A	Posadzki		
1	KNR 202-1116-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Posadzki cementowe grubości 25 mm wraz z cokolikami, zatarte: na ostro	134,470	m2
2	KNR 202-1116-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Zmiana grubości posadzki cementowej o 10 mm	134,470	m2
3	KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową	134,470	m2
4	KNR 202-1104-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach: 60x60mm wraz z cokołem	134,470	m2
I.B	Sufit		
5	Analiza własna Wzmocnienie istniejącej konstrukcji sufitu poprzez zamontowanie dodatkowych łąt i przymocowanie istniejącego sufity z płyty do wzmocnionej konstrukcji	134,470	m2
6	NNRNKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	134,470	m2
7	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
8	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe LED	12,000	kpl
9	Analiza własna Montaż w suficie podwieszanym anemostatów	1,000	kpl
I.C	Roboty malarskie i inne		
10	KNNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	3,646	10 m2
11	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	120,506	m2
12	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	120,506	m2
13	KNR 401-1204-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	120,506	m2
14	Analiza własna Dostawa i montaż nowych parapetów z konglomeratu	6,000	kpl
15	KNR 012-0103-06-00 ATHENASOFT Warszawa [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2003 r.] Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - system NIDA Ściana 150A100 /100-02/	6,240	m2
16	KNR 401-0303-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu	1,767	m2
17	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach - przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku żywicznego	59,250	m2

Remont świetlicy

I. Sala główna 1.03
I.C. Roboty malarskie i inne

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
18	KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - rodzaj i kolor do ustalenia z Zamawiającym	59,250	m2
19	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	1,000	kpl
20	Analiza własna Wymiana gniazd, kontaktów	1,000	kpl
21	Analiza własna Demontaż i ponowny montaż elementów ze ścian	1,000	kpl
II	Łazienka 1.04		
II.A	Roboty rozbiórkowe		
22	KNR 401-0348-06-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek o grubości 15 cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie: cementowo-wapiennej	3,660	m2
23	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	4,800	m2
24	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	17,230	m2
25	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	1,000	kpl
26	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	1,000	kpl
27	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuar	1,000	kpl
28	Analiza własna Demontaż parapetu	1,000	szt
29	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem,	1,541	m3
30	Analiza własna Utylizacja gruzu	1,541	m3
II.B	Roboty budowlane		
31	KNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	2,580	10 m2
32	KNR 202-2009-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu betonowym	8,620	m2
33	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	8,620	m2
34	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	25,850	m2
35	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	8,620	m2

Remont świetlicy

II. Łazienka 1.04
II.B. Roboty budowlane

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
36	KNR 012-0829-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą	17,230	m2
37	Analiza własna Wzmocnienie istniejącej konstrukcji sufitu poprzez zamontowanie dodatkowych łat i przymocowanie istniejącego sufity z płyty do wzmocnienia konstrukcji	4,800	m2
38	NNRNKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	4,800	m2
39	KNR 202-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach: 60x60mm	4,800	m2
40	Analiza własna Dostawa i montaż ściankiu z HPL z drzwiami	3,660	m2
41	Analiza własna Malowanie ościeżnicy okiennej	1,000	kpl
42	Analiza własna Wklejenie lustra w płytki	1,000	szt
43	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną - 70 - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	1,000	kpl
II.C Roboty elektryczne			
44	Analiza własna Wymiana osprzętu	1,000	kpl
45	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
46	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	2,000	kpl
II.D Roboty instalacyjne			
47	Analiza własna Wkucie w ściany wszystkich rur z przerwą instalacji	1,000	kpl
48	Analiza własna Doprowadzenie ciepłej wody z kotła w kuchni	1,000	kpl
49	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	2,000	szt
50	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 160 mm	1,000	szt
51	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl
52	KNR 215-0225-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Pisuary porcelanowe z zaworem splukującym	1,000	kpl
53	KNR 035-0114-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, montowane: na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	1,000	szt
54	KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym ze spustem z półnogą	1,000	szt

III. Łazienka 1.05

Remont świetlicy

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
III	Łazienka 1.05		
III.A	Roboty rozbiórkowe		
55	KNR 401-0348-06-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek o grubości 15 cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie: cementowo-wapiennej	3,355	m2
56	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	4,400	m2
57	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	19,000	m2
58	KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	1,000	kpl
59	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	1,000	kpl
60	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem,	1,573	m3
61	Analiza własna Utylizacja gruzu	1,573	m3
III.B	Roboty budowlane		
62	KNNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	2,680	10 m2
63	KNR 202-2009-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładziel/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu betonowym	7,850	m2
64	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	7,850	m2
65	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPA ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	26,850	m2
66	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	7,850	m2
67	KNR 012-0829-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą	19,000	m2
68	Analiza własna Wzmocnienie istniejącej konstrukcji sufitu poprzez zamontowanie dodatkowych łąt i przymocowanie istniejącego sufity z płyty do wzmocnionej konstrukcji	4,400	m2
69	NNRKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	4,400	m2
70	KNR 202-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych, podłogowych, terakotowych naklejanych o wymiarach: 60x60mm	4,400	m2
71	Analiza własna Dostawa i montaż ścianki z HPL z drzwiami	3,355	m2
72	Analiza własna Wklejenie lustra w płytki	1,000	szt

Remont świetlicy

III. Łazienka 1.05
III.B. Roboty budowlane

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
73	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną - 70 - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	1,000	kpl
III.C	Roboty elektryczne		
74	Analiza własna Wymiana osprzętu	1,000	kpl
75	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
76	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	2,000	kpl
III.D	Roboty instalacyjne		
77	Analiza własna Wkucie w ściany wszystkich rur z przerwaniem instalacji	1,000	kpl
78	Analiza własna Doprowadzenie ciepłej wody z kotła w kuchni	1,000	kpl
79	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	1,000	szt
80	KNR 215-0208-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 160 mm	1,000	szt
81	KNR 215-0224-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Ustępy z płuczką: z porcelany "Kompakt"	1,000	kpl
82	KNR 035-0114-02-00 IGM Warszawa [Wyd. IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym o średnicy nominalnej 15 mm, montowane: na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	1,000	szt
83	KNR 215-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Umywalki pojedyncze porcelanowe, z syfonem: gruszkowym, mosiężnym ze spustem z półnogą	1,000	szt
IV	Kuchnia		
IV.A	Roboty rozbiórkowe		
84	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	15,000	m2
85	KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem,	0,750	m3
86	Analiza własna Utylizacja gruzu	0,750	m3
IV.B	Roboty budowlane		
87	KNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	5,810	10 m2
88	KNR 202-2009-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu betonowym	22,140	m2
89	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	22,140	m2

Remont świetlicy

IV. Kuchnia
IV.B. Roboty budowlane

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
90	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOE PB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	58,140	m2
91	KNR 401-1204-02-00 IZOIE PB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	22,140	m2
92	KNR 012-0829-08-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r.] Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą	36,000	m2
93	Analiza własna Wzmocnienie istniejącej konstrukcji sufitu poprzez zamontowanie dodatkowych łąt i przymocowanie istniejącego sufity z płyty do wzmocnienia konstrukcji	26,200	m2
94	NNRKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	26,200	m2
95	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną - 90 - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	1,000	kpl
IV.C Roboty elektryczne			
96	Analiza własna Wymiana osprzętu	1,000	kpl
97	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
98	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	4,000	kpl
IV.D Roboty instalacyjne			
99	Analiza własna Przeróbka instalacji wodociągowej	1,000	kpl
V Zaplecze kuchni			
V.A Roboty budowlane			
100	KNR 003-1003-07-00 WACETO B Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	3,960	10 m2
101	KNR 202-2009-01-00 IZOIE PB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu betonowym	39,620	m2
102	KNR 202-2009-07-00 IZOIE PB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	39,620	m2
103	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOE PB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	39,620	m2
104	KNR 401-1204-02-00 IZOIE PB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	39,620	m2
105	Analiza własna Wzmocnienie istniejącej konstrukcji sufitu poprzez zamontowanie dodatkowych łąt i przymocowanie istniejącego sufity z płyty do wzmocnienia konstrukcji	11,120	m2
106	NNRKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	11,120	m2
107	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną - 90 - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	1,000	kpl
V.B Roboty elektryczne			
108	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl

Remont świetlicy

V. Zaplecze kuchni
V.B. Roboty elektryczne

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
109	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	2,000	kpl
VI	Szatnia 1.02		
VI.A	Roboty budowlane		
110	KNR 003-1003-07-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	3,670	10 m2
111	Analiza własna Demontaż i montaż elementów ze ścian	1,000	kpl
112	KNR 202-2009-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu betonowym	19,150	m2
113	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	19,150	m2
114	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa ,Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	36,750	m2
115	KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	19,150	m2
116	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach - przygotowanie podłoża pod wyprawę z tynku żywicznego	17,600	m2
117	KNR 017-0930-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego, o fakturze strukturalnej, na uprzednio przygotowanym podłożu - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - rodzaj i kolor do ustalenia z Zamawiającym	17,600	m2
118	Analiza własna Wzmocnienie istniejącej konstrukcji sufitu poprzez zamontowanie dodatkowych łąt i przymocowanie istniejącego sufity z płyty do wzmocnienia konstrukcji	9,220	m2
119	NNRNKB 202 2702-01 [ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów] (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych OWA	9,220	m2
120	Analiza własna Wymiana parapetu	1,000	szt
121	Analiza własna Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną - 90 - kolor do ustalenia z Użytkownikiem	1,000	kpl
VI.B	Roboty elektryczne		
122	Analiza własna Wymiana osprzętu	1,000	kpl
123	Analiza własna Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej nowe lampy	1,000	kpl
124	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe	2,000	kpl