

OPIS ZAKRESU PRAC

W ramach prac związanych z remontem świetlicy w Batorowie planuje się wymianę okładzin podłogowych, roboty malarsko-tynkarskie, wymianę osprzętu elektrycznego, montaż sufitu podwieszanego, wymianę drzwi wewnętrznych.

1. Wymiana okładzin podłogowych i ściennych

Obecnie zamontowane płytki na posadzkach i ścianach w łazienkach z uwagi na swój wiek są zniszczone. W ramach prac należy usunąć okładziny z płytek w łazienkach. Po usunięciu podłoże należy zagruntować i przygotować pod układanie nowych płytek.

Parametry płytek:

Kolor – Szary

Płytki rektyfikowane – TAK

Wymiar płytki - 59.7 x 59.7

Grubość (w mm) – 8

Funkcja antypoślizgowa – TAK R9

Wodoodporny – TAK

Ścieralność – V klasa

2. Roboty malarsko-tynkarskie

Na ścianach należy ułożyć tynk żywiczny do wysokości 1,5 m od podłoża, a pozostałą część ścian należy pomalować w kolorze jasno szarym.. Podłoże przed malowaniem należy zagruntować. Malowanie przy użyciu farb emulsyjnych o podwyższonej odporności na ścieranie. Przed położeniem tynku podłoże należy zagruntować środkiem np. Putzgrund 610 zabarwionym na kolor odpowiedni do wybranego odcienia tynku. Na tak przygotowane podłoże należy nakładać tynk żywiczny i zacierać do uzyskania gładkiej powierzchni.

Kolor malowania ścian – jasno szary

Parametry tynku żywicznego:

- Wielkość ziarna: 0,8-1,2 mm,

- kolor szary.

3. Montaż sufitu podwieszanego z oświetleniem.

W ramach prac należy zamontować sufit podwieszany z wypełnieniem kasetonowym typu OWA. Profile mocować do istniejącego sufitu z płyty. Ruszt widoczny. Kolor biały.

Na stelażu należy rozprorowadzić instalację elektryczną zasilającą nowe lampy LED które należy zamontować w suficie OWA. Lampy koloru białego.

Parametry płyt:

- Płyta mineralna, pokryta welonem szklanym

- Grubość – 20mm

- Kolor biały

- Wymiar 60x60

Przed montażem sufitu podwieszanego istniejącą konstrukcję sufitu należy wzmocnić. W tym celu należy zamontować dodatkowe kantówki na całej powierzchni sufitu i do nich przymocować od dołu istniejący sufit z płyt. Oprócz tego należy poprawić przed montażem sufitu istniejące mocowanie konstrukcji w murze.

4. Wymiana drzwi wewnętrznych

W ramach prac należy wymienić drzwi wewnętrzne. Nowe drzwi dopasować kolorystycznie do istniejących drzwi zewnętrznych. Ościeżnice obejmujące. Drzwi do łazienek z podcięciem. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek z kluczem. Bezprzylgowe. Wypełnienie plaster miodu.

Pozostały zakres i rodzaj prac został opisany w przedmiarze robót.