

KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa drogi gminnej nr 322037P w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika Batorowo-Wysogotowo						
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1,00		
	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,70		
3	D.01.02.01	Wycinka drzew wraz z usunięciem karpiny - drzewa o obwodzie pnia do 50 cm	szt.	38,00		
4	D.01.02.01	Wycinka drzew wraz z usunięciem karpiny - drzewa o obwodzie pnia od 50 do 100 cm	szt.	4,00		
5	D.01.02.01	Usunięcie karpiny po wcześniejszej wycinie drzew	szt.	33,00		
6	D.01.02.01	Wycinka krzaków	m ²	100,00		
7	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (przyjęto śr. gr. 15 cm), materiał do wykorzystania przy humusowaniu	m ²	2 610,00		
8	D.01.02.04	Przycięcie drzew i krzewów do skrajni chodnika	ryczałt	1,00		
9	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) na szerokości 0,70m (przyjęto gr. 5cm)	m	648,00		
10	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) na szerokości 1,00m (przyjęto gr. 5cm) - od km 0+510 do km 0+550	m	40,00		
11	D.01.02.04	Frezowanie nawierzchni bitumicznej (warstwy wiążącej) na szerokości 0,25m (przyjęto gr. 6cm)	m	688,00		
12	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem śr. gr. 10 cm	m ²	20,00		
13	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 30 cm)	m ²	170,00		
14	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni dojazdu z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową (przyjęto gr. 30 cm)	m ²	15,00		
15	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych	m ²	2,00		
16	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych	m ²	2,00		
17	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży drewnianych	m	5,00		
18	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem	m	160,00		
19	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników/oporników betonowych wraz z ławą i oporem	m	683,00		
20	D.01.02.04	Usunięcie kamieni/gruzu	ryczałt	1,00		
21	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	17,00		
22	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni kanalizacji teletechnicznej	szt.	4,00		
23	D.01.02.04	Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km) oraz wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy wraz z jego kosztami utylizacji	ryczałt	1,00		
	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
24	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	371,80		
26	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów - materiał nowy niewysadzinowy (z pozyskaniem i transportem)	m ³	553,30		
	*	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	*	*	*	*
28	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV	m	705,00		
29	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta w gruncie kat. I-IV	m	610,00		
	*	CHODNIK I DOJŚCIE DO POSESJI	*	*	*	*
30	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	1 465,00		
31	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm	m ²	1 465,00		
32	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej typu "cegła" gr. 8 cm, kolor czerwony, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	1 465,00		

	*	KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO I POBOCZE UTWARDZONE	*	*	*	*
36	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	61,00		
37	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 mm gr. 20 cm	m ²	61,00		
38	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej, typu "domino" gr. 8 cm , kolor szary na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3cm	m ²	61,00		
	*	KONSTRUKCJA JEZDNI	*	*	*	*
42	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. I-IV	m ²	340,00		
43	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	340,00		
44	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm	m ²	340,00		
45	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	340,00		
46	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W 35/50, gr.6 cm	m ²	512,50		
47	D.04.03.01	Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	845,00		
48	D.05.03.26	Rozłożenie siatki wzmacniającej wykonanej z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem	m ²	685,00		
49	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8S 50/70, gr.5 cm	m ²	830,00		
	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
50	bez specyfikacji	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą osłonową Ø 110 (kolor niebieski)	m	44,00		
51	bez specyfikacji	Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową Ø 110	m	44,00		
52	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego gr. 12 cm (materiał uzyskany z odhumusowania terenu)	m ²	995,00		
53	bez specyfikacji	Przedłużenie istniejącego przepustu drogowego (w km 0+003) o 2,0 m poprzez ułożenie rury tworzywowej o średnicy 400mm (połączenie szczelne poprzez mufę), z wykonaniem wykopu wraz z jego odwodnieniem, wykonanie fundamentu kruszywowego gr. 10 cm, umocnienie dna i skarp (pas o wysokości 0,4m) płytami betonowymi ażurowymi na dł. 2,0m, na wlocie i wylocie przepustu wraz z jego oczyszczeniem/udroźnieniem	ryczałt	1,00		
54	D.10.01.01	Wykonanie murku oporowego z prefabrykowanych elementów o wysokości 70 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm i ławie z mieszanki związanej cementem C 12/15 gr. 15 cm	m	115,00		
55	D.09.01.01	Nasadzenie drzew gatunku brzoza brodawkowata - o wysokości minimalnej 150 cm i obwodzie pnia 10 cm nawysokości 100 cm, z zabezpieczeniem palikami z poprzecznymi regłami i przywiązaniem taśmą do palików	szt.	4,00		
	*	OZNAKOWANIE DRÓG ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
56	D.07.01.01	Likwidacja oznakowania poziomego	m ²	11,90		
57	D.07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m ²	4,00		
58	D.07.02.01	Demontaż znaków	szt.	4,00		
59	D.07.02.01	Przestawienie znaków	szt.	4,00		
60	D.07.02.01	Przestawienie lustra drogowego	szt.	1,00		
61	D.07.02.01	Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe	szt.	4,00		
62	D.07.02.01	Demontaż znaków tymczasowych - grupa znaków małe	szt.	1,00		
63	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. min 65 mm	szt.	3,00		
64		Razem	*	*	*	
65		VAT - 23%	*	*	*	
66		Ogółem	*	*	*	
<p>Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT</p> <p>* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.</p>						