

KOSZTORYS OFERTOWY Budowa drogi na działce 295/2 w m. Lusowo						
Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	(PLN*)	(PLN*)
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	ryczałt	1,00		
	*	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
2	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,14		
3	D.01.02.01	Wyscinka krzaków	m ²	5,50		
4	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (przyjęto grubość 30 cm do ponownego wykorzystania)	m ³	131,40		
5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni gruntowej umocnionej kruszywem i żużlem śr. gr. 10 cm	m ²	143,50		
6	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kruszywa i gruzu śr. gr. 10 cm	m ²	65,00		
7	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa studni sanitarnych	szt.	4,00		
8	D.01.02.04	Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych	szt.	5,00		
9	D.01.02.04	Rozbiórka wszystkich elementów dróg niezainwentaryzowanych w obrębie istniejącej inwestycji	ryczałt	1,00		
10	D.01.02.04	Załadunek oraz wywóz materiału użytecznego na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 10 km) oraz wywóz gruzu, materiału nieużytecznego i nadmiaru ziemi urodzajnej na Składowisko Wykonawcy	ryczałt	1,00		
	*	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
11	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji	m ³	574,00		
12	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów - materiał nowy niewysadzinowy (z pozyskaniem i transportem)	m ³	327,00		
	*	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA	*	*	*	*
13	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. I-IV	m ²	92,84		
14	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	323,00		
15	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie z oporem z mieszanki związanej cementem C 12/15	m	121,00		
	*	CHODNIK	*	*	*	*
16	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. I-IV	m ²	17,00		
17	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. 15 cm	m ²	17,00		
18	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm typu "domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, koloru szarego	m ²	17,00		
	*	KONSTRUKCJA ZJAZDÓW	*	*	*	*
19	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. I-IV	m ²	96,00		
20	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	96,00		
21	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm typu "domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, koloru grafitowego	m ²	96,00		
	*	KONSTRUKCJA ZABRUKU	*	*	*	*
22	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. I-IV	m ²	15,00		
23	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	15,00		
24	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki kamiennej grubości 11 cm na zaprawie cementowej grubości 5 cm	m ²	16,00		

	*	KONSTRUKCJA JEZDNI	*	*	*	*
25	D.04.01.01	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w gruncie kat. I-IV	m ²	830,00		
26	D.04.02.01a	Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtaracyjnej	m ²	1 855,00		
27	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm gr. 20 cm	m ²	830,00		
28	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/63 mm gr. 30 cm (w miejscu progu zwalniającego)	m ²	15,00		
29	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 8 cm typu "domino" na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, koloru grafitowego	m ²	143,00		
30	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości 8 cm typu "domino eko" na podsypce piaskowej grubości 5 cm, koloru szarego	m ²	687,00		
	*	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
31	D.06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą terenu przyległego gr. 12 cm (materiał pozyskany z odhumusowania)	m ²	1 051,00		
32	D.04.04.02	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm śr. gr. 10 cm	m ²	43,00		
33	bez specyfikacji	Zabezpieczenie kabli teletechnicznych rurą osłonową RHDPD-dw 110	m	13,00		
34	bez specyfikacji	Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych rurą osłonową RHDPD-dw 110	m	55,00		
35	bez specyfikacji	Wykonanie rowu krytego z rury PEHD o średnicy \varnothing 400 mm	m	16,00		
	*	OZNAKOWANIE DRÓG ORAZ URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
36	D.07.01.01	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m ²	2,32		
37	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. min 65 mm	szt.	2,00		
38	D.07.02.01	Demontaż i ponowne ustawienie znaków	szt.	1,00		
39	D.07.02.01	Ustawienie znaków nowych - grupa znaków małe	szt.	6,00		
40		Razem	*	*	*	
41		VAT - 23%	*	*	*	
42		Ogółem	*	*	*	
<p>Wartości cenowe należy podawać bez VAT Wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.</p>						