

## Modernizacja budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie

Budowa : Gmina Tarnowo Podgórne  
Obiekt : Centrum Kultury  
Adres : ul. Ogrodowa 13A, Przeźmierowo

## PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>I Prace ogólnobudowlane i instalacyjne</b>			
1	KNR 031-0208-01-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ] <b>Demontaż grzejnikowych zaworów termostatycznych</b>	63,000	kpl
2	Analogia <b>Dostawa i montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych sterowanych aplikacją po WIFI - zgodnie z opisem</b>	63,000	kpl
3	Kalkulacja wł. <b>Dostawa, montaż i konfiguracja centralek sterujących zaworami termostatycznymi zgodnie z opisem w specyfikacji</b>	3,000	kpl
4	Analogia <b>Demontaż drzwi aluminiowych oszklonych z klamką antypoaniczną D1 i D2</b>	14,572	m2
5	Analogia <b>Demontaż drzwi aluminiowych D3</b>	2,665	m2
6	Analogia <b>Dostawa i montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych pełnych z progiem wraz z niezbędnymi obróbkami malarskimi - kolor RAL7037 - D3 - zgodnie z opisem</b>	2,665	m2
7	Analogia <b>Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeszklonych, szyba dźwiękochłonna atestowana do dB=51 z klamką antypoaniczną i progiem wraz z niezbędnymi obróbkami malarskimi - kolor RAL 7037 - D1 i D2 - zgodnie z opisem</b>	14,572	m2
8	Analogia <b>Demontaż balustrad wewnętrznych</b>	33,500	m
9	Analogia <b>Dostawa i montaż balustrad wewnętrznych ze stali nierdzewnej z zamknięciem okien O4 na klatkach schodowych - wzór balustrady zgodnie z rysunkiem technicznym</b>	33,500	m
10	Analogia <b>Demontaż konstrukcji rusztów pod okładziny z płyt ceramicznych, na ścianach z rusztowania</b>	12,000	szt
11	KNR 0-33 0125-03 IGM wyd.I 2001 <b>Wyprawki z tynku elewacyjnego wykonywane ręcznie, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, uziarnienie 2.0 mm w miejscach zdemontowanych rusztów stalowych oraz w miejscach pęknięć wraz ze wzmocnieniem siatką</b>	3,840	m2
12	ZKNR C-2 0119-09 HENKEL wyd.I 2008 <b>Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu z rusztowania</b>	1 308,954	m2
<b>II Klimatyzacja Sali baletowej (2.1) - klimatyzatory podstropowe o mocy 10 kW każdy</b>			
13	Analiza własna <b>Dostawa klimatyzatora - podstropowy o mocy 10 kW</b>	2,000	szt
14	Analiza własna <b>Instalacja chłodnicza, sterowania i skroplin</b>	30,000	m
15	Analiza własna <b>Przejęcie dachowe dla instalacji klimatyzacji</b>	1,000	szt
16	Analiza własna <b>Montaż i uruchomienie urządzeń</b>	2,000	sz
<b>III Klimatyzacja sal plastycznej kulinarnej oraz biuro kierownika (2.2, 2.3, 2.4) - system multi split z klimatyzatorami ściennymi</b>			
17	Analiza własna <b>Dostawa klimatyzatora ściennego o mocy 3,5 kW</b>	2,000	szt
18	Analiza własna <b>Dostawa klimatyzatora ściennego o mocy 5,0 kW</b>	1,000	szt

**Modernizacja budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie**

III. Klimatyzacja sal plastycznej kulinarnej oraz biuro kierownika (2.2, 2.3, 2.4) - system multi split z klimatyzatorami naściennymi

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	Analiza własna <b>Dostawa agregatu klimatyzacji multi split o mocy 12 kW</b>	1,000	szt
20	Analiza własna <b>Instalacja chłodnicza, sterowania i skroplin w korytach instalacyjnych</b>	35,000	m
21	Analiza własna <b>Montaż i uruchomienie urządzeń</b>	1,000	kpl
<b>IV</b>	<b>Klimatyzacja Sali muzycznej (2.5) - klimatyzator podstropowy</b>		
22	Analiza własna <b>Dostawa klimatyzatora - podstropowy o mocy 7 kW</b>	1,000	szt
23	Analiza własna <b>Instalacja chłodnicza, sterowania i skroplin</b>	7,000	m
24	Analiza własna <b>Przejsie dachowe dla instalacji klimatyzacji</b>	1,000	szt
25	Analiza własna <b>Montaż i uruchomienie urządzeń</b>	1,000	sz
<b>V</b>	<b>Klimatyzacja Sali czarnej (2.9) - klimatyzatory naścienne</b>		
26	Analiza własna <b>Dostawa klimatyzatora naściennego o mocy 3,5 kW</b>	2,000	szt
27	Analiza własna <b>Instalacja chłodnicza, sterowania i skroplin w korytach instalacyjnych</b>	15,000	m
28	Analiza własna <b>Przejsie dachowe dla instalacji klimatyzacji</b>	1,000	szt
29	Analiza własna <b>Montaż i uruchomienie urządzeń</b>	2,000	sz

--- Koniec wydruku ---